



# ASIS Informatica S.a.S.

Viale della Repubblica, 54  
73100 Lecce  
Telefono – Fax: +39 0832 303972  
Email: info@asisinformatica.it  
Partita IVA: 02031210756 Codice Fiscale: 01199730787

**N. Documento** 094

**Data Documento** 05/05/2022

**Spett.le**

Istituto Comprensivo Statale  
"Elisa Springer"  
Via Toscanini, 1  
73010 SURBO (LE)

Alla cortese attenzione della Dirigente  
E per conoscenza del DSGA

Facendo seguito alla VS. gentile richiesta, siamo lieti di proporVi la nostra migliore offerta per il seguente materiale:

Tipologia	Componenti e/o Servizi	Q.tà	Prezzo	Misura
Cavo Rete	CAT6A - Cavo rete. Fornitura e posa in opera cavi di rete U- UTP CAT 3A, 500Mhz guaina LSZH, AWG 24, Cavo di rete categoria 6A, con conduttori in rame che lo rendono adatto per trasmissione dati ad alta velocità, con trasmissione corrente secondo gli standard POE e POE+. Supporto una velocità fino a 10 Gibabit a 50 metri	500	€ 950,00	mt
Gruppo di continuità	Gruppo di continuità Line Interactive da 1500 VA (1000 W), uscita sinusoidale stabilizzata in funzionamento da rete tramite AVR, uscita sinusoidale pura in funzionamento da batteria, 6 uscite IEC 10A, interfaccia USB e scheda di rete LAN SNMP. Montaggio a rack 2U.	1	€ 360,00	nr
Armadio Rack	Armadio Rack 9U Fornitura e posa in opera 12U completo.	1	€ 150,00	nr
	Multipresa alimentazione per Rack 19". Multiprese elettriche di alimentazione con prese multiple con interruttore magnetotermico, con coperchio di protezione apribile contro lo spegnimento accidentale. Con staffe per fissaggio in armadi rack 19" reversibili.	1	€ 30,00	nr
	Pannello PATCH 19" Categoria 6 Fornitura e posa in opera di Pannello di permutazione per reti categoria 6, 16 porte con moduli inclusi (solo 0,5 unità). Prestazioni del collegamento Classe E, per un massimo di 25Mhz, EN 50173 e ISO/TEC 11801. Non schermato.Occupa solo mezza unità in un armadio Racl.	1	€ 30,00	nr
	Pannello passacavi 1U. Fornitura e posa in opera di pannello 19" con armadio rack con passacavi e griglia, con 25 passaggi per i cavi. Per l'organizzazione la gestione dei cavi dentro gli armadi rack, semplifica l'organizzazione dei cavi all'interno di un armadio per reti	1	€ 6,50	nr
	SWPOE-SWITCH di rete 16 porte GIGABIT Switch di rete 16 porte Gigabit POE con 4 porte Gigabit SFP, managed, auto detection e identificazione dispositivo PD standard IEEE802.3af/at standard. Identifica i dispositivi POE e non li alimenta evitando di danneggiarli. E' un'ottima scelta per le reti piccole e medie. Budget totale 375 watt, e 30 watt massimo per porta	1	€ 1.200,00	nr



Cavo Rete	CAT6A - Cavo rete. Fornitura e posa in opera cavi di rete U-UTP CAT 3A, 500Mhz guaina LSZH, AWG 24, Cavo di rete categoria 6A, con conduttori in rame che lo rendono adatto per trasmissione dati ad alta velocità, con trasmissione corrente secondo gli standard POE e POE+. Supporto una velocità fino a 10 Gibabit a 50 metri	1600	€ 3.040,00	mt
Cavo Rete	PATCH - Cavo rete categoria 6A Schermato non scherrmata UTP Mt 2 oneri per fornitura cavi patch 1 per reti U-UTP Cat 6A, 500 Mhz guaina LSH. AWG 245	60	€ 210,00	mt
Punti Rete	Punto Singolo RJ45. Fornitura e posa in opera cassette esterne 503 complete di modulo con 1 connettore RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello escatole RJ45 8 poli non schermati per placche a muro Cat. 6A	26	€ 390,00	nr
Gruppo di continuità	Gruppo di continuità Line Interactive da 1500 VA (1000 W), uscita sinusoidale stabilizzata in funzionamento da rete tramite AVR, uscita sinusoidale pura in funzionamento da batteria, 6 uscite IEC 10A, interfaccia USB e scheda di rete LAN SNMP. Montaggio a rack 2U.	1	€ 360,00	nr
Armadio Rack	Armadio Rack 12U Fornitura e posa in opera 12U completo	2	€ 400,00	nr
	Multipresa alimentazione per Rack 19". Multiprese elettriche di alimentazione con prese multiple con interruttore magnetotermico, con coperchio di protezione apribile contro lo spegnimento accidentale. Con staffe per fissaggio in armadi rack 19" reversibili.	2	€ 60,00	nr
	Pannello PATCH 19" Categoria 6 Fornitura e posa in opera di Pannello di permutazione per reti categoria 6, 24 porte con moduli inclusi (solo 0,5 unità). Prestazioni del collegamento Classe E, per un massimo di 25Mhz, EN 50173 e ISO/TEC 11801. Non schermato. Occupa solo mezza unità in un armadio Racl.	2	€ 60,00	nr
	Pannello passacavi 1U. Fornitura e posa in opera di pannello 19" con armadio rack con passacavi e griglia, con 25 passaggi per i cavi. Per l'organizzazione la gestione dei cavi dentro gli armadi rack, semplifica l'organizzazione dei cavi all'interno di un armadio per reti	2	€ 13,00	nr
	SWITCH di rete 24 porte 100/100/1000 Mbps Fornitura e installazione Switch managed di rete 24 porte 10/100/1000 Base-T. Incluso materiale di monaggio.	2	€ 1.250,00	nr
Cavo Rete	CAT6A - Cavo rete. Fornitura e posa in opera cavi di rete U-UTP CAT 3A, 500Mhz guaina LSZH, AWG 24, Cavo di rete categoria 6A, con conduttori in rame che lo rendono adatto per trasmissione dati ad alta velocità, con trasmissione corrente secondo gli standard POE e POE+. Supporto una velocità fino a 10 Gibabit a 50 metri	1600	€ 3.040,00	mt
Cavo Rete	PATCH - Cavo rete categoria 6A Schermato non scherrmata UTP Mt 2 oneri per fornitura cavi patch 1 per reti U-UTP Cat 6A, 500 Mhz guaina LSH. AWG 245	60	€ 210,00	mt

Punti Rete	Punto Singolo RJ45. Fornitura e posa in opera cassette esterne 503 complete di modulo con 1 connettore RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello escatole RJ45 8 poli non schermati per placche a muro Cat. 6A	26	€ 390,00	nr
Gruppo di continuità	Gruppo di continuità Line Interactive da 1500 VA (1000 W), uscita sinusoidale stabilizzata in funzionamento da rete tramite AVR, uscita sinusoidale pura in funzionamento da batteria, 6 uscite IEC 10A, interfaccia USB e scheda di rete LAN SNMP. Montaggio a rack 2U.	1	€ 360,00	nr
Armadio Rack	Armadio Rack 12U Fornitura e posa in opera 12U completo	2	€ 400,00	nr
	Multipresa alimentazione per Rack 19". Multiprese elettriche di alimentazione con prese multiple con interruttore magnetotermico, con coperchio di protezione apribile contro lo spegnimento accidentale. Con staffe per fissaggio in armadi rack 19" reversibili.	2	€ 60,00	nr
	Pannello PATCH 19" Categoria 6 Fornitura e posa in opera di Pannello di permutazione per reti categoria 6, 24 porte con moduli inclusi (solo 0,5 unità). Prestazioni del collegamento Classe E, per un massimo di 25Mhz, EN 50173 e ISO/TEC 11801. Non schermato. Occupa solo mezza unità in un armadio Rack.	2	€ 60,00	nr
	Pannello passacavi 1U. Fornitura e posa in opera di pannello 19" con armadio rack con passacavi e griglia, con 25 passaggi per i cavi. Per l'organizzazione la gestione dei cavi dentro gli armadi rack, semplifica l'organizzazione dei cavi all'interno di un armadio per reti	2	€ 13,00	nr
	SWITCH di rete 24 porte 100/100/1000 Mbps Fornitura e installazione Switch managed di rete 24 porte 10/100/1000 Base-T. Incluso materiale di montaggio.	2	€ 1.250,00	nr
Canaline	Fornitura e posa in opera di canaline per il cablaggio da 160mm	80	€ 400,00	mt
Canaline	Fornitura e posa in opera di canaline per il cablaggio da 250mm	80	€ 400,00	mt
Firewall	VPN00-VPN Router fornitura e pos in opera di VPN - router - Firewall. 1 Gigabit WAN port, 1 Gibabit LAN PORT and Gifabit WAN/LAN ports provide high-speed wired connectivity Supports multiple VPN protocols, including IPSEC, L2TP, PPTP and Open VPN. Up to 20 IPsec VPN tunnels, 16 L2TP VPN tunnels, 16 PPTP VPN tunnels, and 16 OpenVPN tunnels are simultaneously supported SPI firewall and DoS defense protect your network from most known Internet attacks	1	€ 150,00	nr
Controller Access Point Wifi	NM00- Intelligent Network Monitoring, Oneri per fornitura e posa in opera. Strumento di monitoraggio di rete che aiuta l'amministratore a garantire il corretto funzionamento dei sistemi informatici e a evitare le interruzioni da remoto	1	€ 150,00	nr

Access Point Wifi Interni	Access Point Wifi. Fornitura e installazione di access point con caratteristiche wireless Standard wireless IEEE 802.11ac/n/g/b/a Frequenza 2.4GHz and 5GHz Signal rate 5GHz: Up to 867Mbps 2.4GHz: Up to 450Mbps	4	€ 720,00	nr
Access Point Wifi esterni	Access Point Wifi Esterno. Fornitura e installazione di access point con caratteristiche wireless Standard wireless IEEE 802.11ac/n/g/b/a Frequenza 2.4GHz and 5GHz Signal rate 5GHz: Up to 867Mbps 2.4GHz: Up to 450Mbps	3	€ 360,00	nr
Canaline	Fornitura e posa in opera di canaline per il cablaggio da 160mm	500	€ 500,00	mt
Canaline	Fornitura e posa in opera di canaline per il cablaggio da 250mm	100	€ 100,00	mt
Cavo Rete	CAT6A - Cavo rete. Fornitura e posa in opera cavi di rete U-UTP CAT 3A, 500Mhz guaina LSZH, AWG 24, Cavo di rete categoria 6A, con conduttori in rame che lo rendono adatto per trasmissione dati ad alta velocità, con trasmissione corrente secondo gli standard POE e POE+. Supporto una velocità fino a 10 Gibabit a 50 metri	200	€ 380,00	mt
Cavo Rete	PATCH - Cavo rete categoria 6A Schermato non schermato UTP Mt 2 oneri per fornitura cavi patch 1 per reti U-UTP Cat 6A, 500 Mhz guaina LSH. AWG 245	60	€ 120,00	mt
Punti Rete	Punto Rete Doppio RJ45. Fornitura e posa in opera cassette esterne 503 complete di modulo con 1 connettore RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello escatole RJ45 8 poli non schermati per placche a muro Cat. 6A	9	€ 135,00	nr
Armadio Rack	Armadio Rack 6U Fornitura e posa in opera 6U completo	1	€ 150,00	nr
	Multipresa alimentazione per Rack 19". Multiprese elettriche di alimentazione con prese multiple con interruttore magnetotermico, con coperchio di protezione apribile contro lo spegnimento accidentale. Con staffe per fissaggio in armadi rack 19" reversibili.	1	€ 30,00	nr
	Pannello PATCH 19" Categoria 6 Fornitura e posa in opera di Pannello di permutazione per reti categoria 6, 24 porte con moduli inclusi (solo 0,5 unità). Prestazioni del collegamento Classe E, per un massimo di 25Mhz, EN 50173 e ISO/TEC 11801. Non schermato. Occupa solo mezza unità in un armadio Rack.	1	€ 30,00	nr
	Pannello passacavi 1U. Fornitura e posa in opera di pannello 19" con armadio rack con passacavi e griglia, con 25 passaggi per i cavi. Per l'organizzazione la gestione dei cavi dentro gli armadi rack, semplifica l'organizzazione dei cavi all'interno di un armadio per reti	1	€ 6,50	nr
	SWITCH di rete 24 porte 100/100/1000 Mbps Fornitura e installazione Switch managed di rete 24 porte 10/100/1000 Base-T. Incluso materiale di montaggio.	1	€ 1.250,00	nr



# ASIS Informatica S.a.S.

Viale della Repubblica, 54

73100 Lecce

Telefono - Fax: +39 0832 303972

Email: info@asisinformatica.it

Partita IVA: 02031210756 Codice Fiscale: 01199730787

Firewall	VPN00-VPN Router fornitura e pos in opera di VPN - Router - Firewall. 1 Gigabit WAN port, 1 Gibabit LAN PORT and Gifabit WAN/LAN ports provide high-speed wired connectivity Supports multiple VPN protocols, including IPSEC, L2TP, PPTP and Open VPN. Up to 20 IPsec VPN tunnels, 16 L2TP VPN tunnels, 16 PPTP VPN tunnels, and 16 OpenVPN tunnels are simultaneously supported SPI firewall and DoS defense protect your network from most known Internet attacks	1	€ 150,00	nr
Controller Access Point Wifi	NM00- Intelligent Network Monitoring, Oneri per fornitura e posa in opera. Strumento di monitoraggio di rete che aiuta l'amministratore a garantire il corretto funzionamento dei sistemi informatici e a evitare le interruzioni da remoto	1	€ 150,00	nr
Access Point WiFi Interni	Access Point Wifi. Fornitura e installazione di access point con caratteristiche wireless Standard wireless IEEE 802.11ac/n/g/b/a Frequenza 2.4GHz and 5GHz Signal rate 5GHz: Up to 867Mbps 2.4GHz: Up to 450Mbps	18	€ 3.240,00	nr
Access Point WiFi esterni	Access Point Wifi Esterno. Fornitura e installazione di access point con caratteristiche wireless Standard wireless IEEE 802.11ac/n/g/b/a Frequenza 2.4GHz and 5GHz Signal rate 5GHz: Up to 867Mbps 2.4GHz: Up to 450Mbps	2	€ 360,00	nr
Assistenza e Manutenzione	Servizio di assistenza e manutenzione periodica di 3 anni sui dispositivi e gli apparati installati*	90	1.243,00	ore

**TOTALE: € 24.317,00**

**I prezzi si intendono IVA al 22% ESCLUSA.**

**\*N.B.: Il costo del servizio di Assistenza e Manutenzione del valore di € 2.000,00 è scontato ad € 1.243,00 per effettuare un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.**

Rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento.

Distinti Saluti

ASIS INFORMATICA  
**ASIS INFORMATICA** s.a.s.  
 PRODOTTI PER L'INFORMATICA  
 Viale della Repubblica, 54 - 73100 LECCE  
 Tel. +39 0832 303972 Fax +39 0832 303972  
 www.asisinformatica.it e-mail: info@asisinformatica.it  
 P.IVA 02031210756